

COFFREUR BANCHEUR - NIVEAU 1

FORMATION

OBJECTIFS DE FORMATION

Produire des éléments verticaux en béton armé à l'aide de coffrages outils lourd ou manu portable.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Salles de cours équipées, exposé didactique oral à partir d'un diaporama, étude de cas et mise en situation, plateau technique, Grue, Banche HUSSOR T10, Banche NOE ou Banche prêtées par le client (si différente), compte-rendu de formation et d'évaluation.

Public visé : Tous

Pré-requis :

Savoir lire et écrire en français,
EPI obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité, gants de manutention, casque),
Aptitude médicale au travail en hauteur et au port de charges.

Visite médicale :

Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la formation.

Lieu : AFBTP - Ducos

Effectif : 10 personnes

Durée totale : 9 jours, soit 72 heures

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : FPC

CONDITIONS

ÉVALUATION

Évaluation des compétences et du dispositif :

Évaluation par mise en situation.
Enquête de satisfaction.

Validation :

Délivrance d'une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à l'intégralité du module.

PROGRAMME

PROGRAMME

TECHNOLOGIE DES COFFRAGES :

- Rôle d'un aide coffreur bancheur,
- Lecture de plan simple,
- Technologie des branches industrielles,
- Prévention sécurité.

RÉALISATION DE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS VERTICAUX AVEC BANCHE MANUPORTABLES :

- Implantation, calepinage, traçage au sol et sur panneaux
- Mise en place des peaux coffrante, fixation des abouts, réglages des banches
- Mise en place des réservations Armatures, choix, positionnement, maintient, enrobage.
- Coulage, Production de béton, acheminement à la grue, mise en place, vibration
- Décoffrage, nettoyage, maintenance et reconditionnement du matériel

RÉALISATION DE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS VERTICAUX AVEC BANCHE HUSSOR :

- Réceptionner, stocker, décoller les banches,
- Implantation, calepinage, traçage au sol et sur panneaux
- Mise en place des peaux coffrante, fixation des abouts, réglages des banches
- Utilisation de sous-hausse et rehausse
- Mise en place des réservations
- Armatures, choix, positionnement, maintient, enrobage. Simulation de coulage
- Décoffrage, nettoyage, maintenance et reconditionnement du matériel